

A.2 最高投标限价封面

安庆大南门项目景观氛围提升 工程

最高投标限价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



2026年04月07日

B.2 最高投标限价扉页

安庆大南门项目景观氛围提升 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 119347.73
（大写）： 壹拾壹万玖仟叁佰肆拾柒元柒角叁分

招 标 人： _____ 造 价 咨 询 人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)



编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价师签字盖专用章) (造价师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2026年04月07日 复 核 时 间： 2026年04月07日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安庆大南门项目景观氛围提升

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	020110027001	沿街树木花艺包装	1、材质：EVA郁金香花艺 2、花朵尺寸60cm、40cm、30cm及同材质大中小叶材搭配需用户外丙烯蓝色处理、单颗树不低于2朵大花及4朵中花总数不低于20朵，总体高度不低于2.8m， 3、外包装3mm厚的EVA材质需要有立体花束质感，搭配主题色系蝴蝶结尺寸1.4m宽需有飘带效果。 4、详见业主提供清单及效果图	棵	2.000	8120.00	16240.00			
5	030412004001	亮化树	1、单颗树搭配总数15个低压发光蝴蝶、5朵动态、10个静态，需32cm10个及40cm5个； 2、电线需用1.5平方国标电线安装。 3、具体样式参见业主提供工程量清单效果图。	棵	5.000	3896.00	19480.00			
6	391008002002	宣城新青年打卡框	1、总尺寸：2.2m*3m， 2、材质：8x8cm镀锌管焊接烤漆，顶部亚克力贴pvc字uv，底部预留安装孔。（间距≤60cm），配膨胀螺栓/化学锚栓固定，两边仿真花艺包装。 3、安装及脚手架搭设 4、详见业主提供清单及效果图	组	1.000	2773.70	2773.70	560.00	56.00	

